

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๒ บ้านไสไฟ ตำบลตำนาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ตำนาน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๓๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน แบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ ๒๐ ลบ.ม. ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๑๓๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔
 - ๕.๒ ปร.๕
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายธณยศ รัตนขวัญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นางสาวพิน ชูเท้า ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 - ๖.๓ นายฤศ พุทศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายธณยศ รัตนขวัญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวพิน ชูเท้า)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(นายฤศ พุทศรี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน

แบบเลขที่ 0 จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดงาน พัฒนาบ่อ	50,500.00	1.3056	65,932.80	Factor F
2	หมวดงาน งานระบบท่อถึงประปา	374,713.58	1.3056	489,226.04	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	หมวดงาน ถังกรองสนิมเหล็ก	72,696.25	1.3056	94,912.23	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4	หมวดงาน งานระบบไฟฟ้า	-	1.3056	-	- เงินประกันผลงาน 0%
5	หมวดงาน งานประสานท่อของถังกรองสนิม	24,707.15	1.3056	32,257.66	- พื้นที่ฝนตกชุก 1
6	หมวดงาน งานประสานท่อ ระหว่างถังกรองสนิมและท่อถึง	7,425.48	1.3056	9,694.70	
7	หมวดงาน งานประสานท่อ ระหว่างบ่อบาดาลและท่อถึง	8,075.34	1.3056	10,543.16	
8	หมวดงาน งานวางท่อเมนประปา	328,924.92	1.3056	429,444.37	
9	ป้ายโครงการ	3,500.00	1.0000	3,500.00	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		1,135,510.96	
		คิดเป็นเงินประมาณ		1,135,000.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

คำสั่งเลขที่ 1022 /2560 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา

(นายณชัย รัตนขวัญ)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสายพิน ชูเท้า)

กรรมการ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(นายกฤต พุทธศรี)

กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายการ โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประมาณการโดย นายสุชาติ ศรีนวลเอียด นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ ปร.4 แผ่นที่

รายการที่

ตามแบบ เลขที่

ประมาณการวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ขุดดิน - ถมคืน	0.45	ลบ.ม.	-	-	148.00	66.60	66.60	
2	ทรายหยาบอัดแน่น	0.35	ลบ.ม.	373.83	130.84	99.00	34.65	165.49	
3	คอนกรีตชนิด 1:2:4	0.45	ลบ.ม.	2,331.78	1,049.30	306.00	137.70	1,187.00	
4	งานไม้แบบหล่อ	1.50	ตร.ม.	-	-	133.00	199.50	199.50	
5	ไม้แบบ	1.20	ตร.ม.	440.00	528.00	-	-	528.00	
6	ตะปู	0.50	กก.	37.38	18.69	-	-	18.69	
7	เหล็ก RB 9 มม.	0.02	ตัน	21,514.02	430.28	4,100.00	82.00	512.28	
8	ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	37.38	18.69	-	-	18.69	
9	ตั้งกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด Ø 1.15 ม. สูง 1.20 ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายในถังกรอง	1.00	ชุด	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
	รวมค่าแรงงานและติดตั้ง				-		-	-	
								72,696.25	

	หมวดงาน งานประสานท่อของถังกรองสนิม								
1	ข้อต่อ 90 Ø GS Ø 3"	3.00	ตัว	190.00	570.00		-	570.00	
2	ข้อต่อสามทาง GS Ø 3"	4.00	ตัว	275.00	1,100.00		-	1,100.00	
3	ยูเนียน GS Ø 3"	1.00	ตัว	380.00	380.00		-	380.00	

