

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๓. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๓.๖๐-๐๓๕ สายบ้านยางคันไถ-บ้านเกาะไข่น้ำ ตำบลตำนาน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางวัสดุคัดเลือก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ตำนาน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๗๔๐,๒๐๐.-บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางวัสดุคัดเลือก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๐,๕๒๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๕. ปัญหาประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔
 - ๕.๒ ปร.๕
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมใจ พรหมยานนท์	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.
๖.๒ นางสาวอมรทิพย์ ทองสุข	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
๖.๓ นายสุชาติ ศรีนวลเอียด	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญการ



(นายสมใจ พรหมยานนท์)
รองปลัด อบต.



(นางสาวอมรทิพย์ ทองสุข)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ



(นายสุชาติ ศรีนวลเอียด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน

ประเภทงาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลายบ้านยางคั่นโด-เกาะไข่น		
เส้นทางสาย	พท.๓60-015 บ้านยางคั่นโด-เกาะไข่น	ระยะทาง	2.050 กิโลเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8, 9 ถนนสายบ้านยางคั่นโด-เกาะไข่น ตำบลบ้าน อำเภอมือง จังหวัดพิจิตร		
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน		
แบบเลขที่	จำนวน	แผ่น	
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน	2	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	21 สิงหาคม พ.ศ. 2560		

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	7,772,276.43	1.3543	10,525,993.97	Factor F
2	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม ป้ายโครงการ	3,500.00	-	3,500.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ฝนตกชุก 1
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		10,529,493.97	
		คิดเป็นเงินประมาณ		10,520,000.00	
(ตัวอักษร) (สิบล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)					

ขอใช้งบประมาณเพียง 9,790,200 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

คำสั่ง อบต.บ้าน ที่ 1023/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมใจ พรหมานนท์)

รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอมรทิพย์ ทองสุข)

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชาติ ศรีนวลเอียด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบประมาณราคา

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางคั่นไม่เกาะโชน

สถานที่ หมู่ที่ 8, 9 ถนนสายบ้านยางคั่นไม่เกาะโชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุ

พนาด มีวงจรถ่วง 6.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 2.050 กิโลเมตร หอสมทบประมาณ 12,300 ตร.ม. งบทางวัสดุคัดเลือกตามสภาพพื้นที่

ผู้ประมาณราคา นายสุพิชิต ศรีวงษ์โยธิต นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่ 21 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	การเคลือบพื้นดินเดิม	12,300.00	ตร.ม.			1.73	21,279.00	21,279.00	
2	ดินถมบดทับ	1,860.00	ลบ.ม.แบบ	246.57	458,623.92		-	458,623.92	
3	วัสดุคัดเลือกบดทับ	2,870.00	ลบ.ม.แบบ	425.34	1,220,725.80			1,220,725.80	
4	ทรายหยาบรองพื้น	615.00	ลบ.ม.แบบ	349.47	214,921.59		-	214,921.59	
5	คอนกรีต 1:2:4	1,845.00	ลบ.ม.	2,331.78	4,302,134.10	306.00	564,570.00	4,866,704.10	
6	งานเหล็กเสริม				-				
	- เหล็ก Wire Mesh	12,300.00	ตร.ม.	32.00	393,600.00	5.00	61,500.00	455,100.00	
	- RB 15 mm.	1.67	ตัน	18,192.96	30,326.89	3,300.00	5,500.96	35,827.85	
	- DB 16 mm	3.240	ตัน	16,478.73	53,387.62	3,300.00	10,691.31	64,078.93	
	- RB 19 mm	0.283	ตัน	24,498.36	6,924.52	2,900.00	819.69	7,744.21	
7	งานวัสดุคัดเลือกโข้ววาง	307.50	ลบ.ม.พลา	231.05	71,047.88	15.00	4,612.50	75,660.38	
8	งานโป๊วฉาบ				-		-	-	
	- โป๊วแบบทั่วไป/ไม้เท้า	239.85	ตร.ม.	440.00	105,534.00		-	105,534.00	
	- ค่าแรงโป๊วแบบ	922.50	ตร.ม.	-	-	133.00	122,692.50	122,692.50	
	- ทราย	230.63	กก.	35.82	8,260.99		-	8,260.99	
9	วัสดุอุดรอยต่อ	3,274.00	ม.	2.50	8,185.00		-	8,185.00	
10	งานวางท่อระบายน้ำ								
	ท่อ คล. 0.40x1.00 ม. นอกชั้น 3		ข้อม	504.67		88.83	-	-	

แบบประมาณราคา

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางตัวใหม่ เกาะโจน

แบบเลขที่

สถานที่ หมู่ที่ 8, 9 ถนนสายบ้านยางตัวใหม่ เกาะโจน ตำบลบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

ขนาด ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 2050 กิโลเมตร รวมค่าขนส่งและค่าเช่ารถบรรทุก 12,300 บาท

ผู้ประมาณราคา นายสุชาติ พรหมสงน้อย นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่ 21 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าจ้างต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	ท่อ คล. 0.60x1.00 ม. มอก.ชั้น 3	8.00	ท่อน	672.69	5,381.52	126.98	1,015.84	6,397.36	
	ท่อ คล. 0.80x1.00 ม. มอก.ชั้น 3	32.00	ท่อน	1,028.04	32,897.28	172.97	5,535.04	38,432.32	
	ท่อ คล. 1.00x1.00 ม. มอก.ชั้น 3	32.00	ท่อน	1,728.98	55,327.36	211.91	6,781.12	62,108.48	
	รวมค่าจ้างต้นทุน				6,967,278.47		804,997.96	7,772,276.43	