



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลตำนาน

ที่ ๕๖๘๐๗/๒๖๓

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความเห็นชอบแบบรูปราคางานก่อสร้าง สำหรับ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล
ตำบลตำนาน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลตำนาน

ด้วย เทศบาลตำบลตำนานมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล
ตำบลตำนาน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลตำนานได้จัดทำแบบรูปราคางานก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลตำนาน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายมนัส ขุนราม)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลตำนาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสุชาติ ศรีนวลเอียด)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางพรรณภา ทองฉิม)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลตำนาน

(นางสาวธมล มงคลศิลป์)

ปลัดเทศบาลตำบลตำนาน

คำสั่ง/นายกเทศมนตรีตำบลตำนาน

() เห็นชอบ/ อนุมัติ

() ไม่เห็นชอบ/ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายสมปอง ช่วยเนียม)

นายกเทศมนตรีตำบลตำนาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตำนาน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลตำนาน / เทศบาลตำบลตำนาน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 18,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตำนาน ขนาด 2 ชั้น

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 18,437,434.86 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มนัส ขุนราม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

7.2 พรรณภา ทองฉิม กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

7.3 สุชาติ ศรีนวลเอียด กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง _____ ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง _____ ตำบล _____ อำเภอ _____ จังหวัด _____

แบบเลขที่ _____ หต.ตำบล 01/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง _____ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ _____ มีจำนวน _____ 1 ชุด

คำนวณราคากลาง _____ เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 18,437,434.86 บาท	18,437,434.86	
สรุป	ราคากลาง	18,437,434.86	
	ราคากลาง (..... สิบแปดแสนสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทแปดสิบหกสตางค์)		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านทรายทอง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตำบล	อำเภอ	เมืองพัทลุง	จังหวัด	พัทลุง
แบบเลขที่	ทด.ดำนาน 01/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบ้านทรายทอง เทศบาลตำบลบ้านทรายทอง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่				


(นนิต ชูธรรม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(พรณภา ทองอิม)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(สุชาติ ศรีนวลเอียด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคาร			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด พัทลุง
แบบเลขที่	ทด.ตำนาน 01/2566			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านนา / เทศบาลตำบลบ้านนา			
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	21	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	14,587,732.31	1.2639	18,437,434.86	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			18,437,434.86	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,470.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,542.47 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 18,437,434.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง					ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้าน / เทศบาลตำบลบ้าน / เทศบาลตำบลบ้าน (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ตำบล	อำเภอ	เมืองพัลล	จังหวัด	พัลล		
แบบเลขที่		ทต.บ้าน 01/2566							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้าน / เทศบาลตำบลบ้าน									
แบบ ปร. 4 ที่แนบ		มีจำนวน	21	หน้า					
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่							



(พรธณภา ทองฉิม)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(มนัส ขุนราม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สุชาติ ศรีवलเอียด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคาร			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
			เมืองพัทย	พัทย
				แบบเลขที่ ทด.ตำบล 01/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านใหม่ / เทศบาลตำบลบ้านใหม่			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					5,149,315.95	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					7,731,669.46	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					779,243.07	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					924,131.85	
5	อื่นๆ		รวม					3,371.98	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								14,587,732.31	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานราก								
	- ดินถม	400.000	ลบ.ม.	280.37	112,148.00	112.00	44,800.00	156,948.00	
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน	158.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	26,544.00	26,544.00	
	- วัสดุรองก้นหลุม	2.000	ลบ.ม.	485.98	971.96	104.00	208.00	1,179.96	
	- คอนกรีตหยาบ	2.000	ลบ.ม.	2,242.99	4,485.98	426.00	852.00	5,337.98	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มตอก 0.26x0.26x6 ม. (ปลายแหลม)	58.000	ต้น	3,395.19	196,921.02	382.00	22,156.00	219,077.02	
	- เสาเข็มตอก 0.30x0.30x6 ม. (ปลายแหลม)	16.000	ต้น	5,513.55	88,216.80	550.00	8,800.00	97,016.80	
	- ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต ขนาด 0.26x0.26 ม.	58.000	ต้น	0.00	0.00	250.00	14,500.00	14,500.00	
	- ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต ขนาด 0.30x0.30 ม.	16.000	ต้น	0.00	0.00	280.00	4,480.00	4,480.00	
	- งานทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
งานแบบหล่อคอนกรีต									

สุชาติ ศรีนวลเอียด

05 ตุลาคม 2566 10:14:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงแบบหลอคอนกรีต	2,151.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	298,989.00	298,989.00	
	- ไม้โซ่ทำไม้แบบ	1,291.000	ลบ.ฟ.	438.91	566,632.81	0.00	0.00	566,632.81	
	- ไม้คร่าว	387.000	ลบ.ฟ.	438.91	169,858.17	0.00	0.00	169,858.17	
	- ไม้ค้ำยัน	722.000	ท่อน	60.00	43,320.00	0.00	0.00	43,320.00	
	- ตะปูตอกไม้	537.000	กก.	42.06	22,586.22	0.00	0.00	22,586.22	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)	2,919.000	กก.	27.19	79,367.61	4.40	12,843.60	92,211.21	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)	6,827.000	กก.	25.28	172,586.56	4.40	30,038.80	202,625.36	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.								
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.)	3,662.000	กก.	27.36	100,192.32	3.60	13,183.20	113,375.52	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.								
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.)	12,005.000	กก.	27.66	332,058.30	3.60	43,218.00	375,276.30	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวขมขุย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.	9,640.000	กก.	27.29	263,075.60	3.10	29,884.00	292,959.60	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขมขุย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.	2,705.000	กก.	26.68	72,169.40	3.10	8,385.50	80,554.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,132.000	กก.	51.40	58,184.80	0.00	0.00	58,184.80	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	309.000	ลบ.ม.	2,355.14	727,738.26	519.00	160,371.00	888,109.26	
	งานพื้น								
	- พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง ทหนา 15 ซม.	1,540.000	ตร.ม.	431.48	664,479.20	50.00	77,000.00	741,479.20	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็ก คก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	1,540.000	ตร.ม.	26.43	40,702.20	5.00	7,700.00	48,402.20	
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- Channel 150x75 mm.-24.00 kg/m	5,760.000	กก.	28.50	164,160.00	12.00	69,120.00	233,280.00	
	- อะเส-กลอง 75x45x3.2 mm.	924.000	กก.	28.93	26,731.32	12.00	11,088.00	37,819.32	
	- แปะ-C-150x50x20x3.2 mm.	4,056.000	กก.	27.03	109,633.68	12.00	48,672.00	158,305.68	
	- C-100x50x20x3.2 mm.	2,178.000	กก.	27.16	59,154.48	12.00	26,136.00	85,290.48	
	- อะเส-กลอง 125x125x3.2 mm.	577.440	กก.	28.86	16,664.91	12.00	6,929.28	23,594.20	
	- แปะ-กลอง 50x50x3.2 mm.	1,566.000	กก.	28.94	45,320.04	12.00	18,792.00	64,112.04	
	- ทาสีโครงหลังคา	136.000	ตร.ม.	66.22	9,005.92	35.00	4,760.00	13,765.92	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	16,159.51	4,146,365.56	16,614.20	1,002,950.38	5,149,315.95	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- แผ่นเมทัลชีททอวนกันความร้อน PU โฟม	834.000	ตร.ม.	742.00	618,828.00	70.00	58,380.00	677,208.00	
	- ครอบจั่วหลังคา	22.000	ม.	114.41	2,517.02	50.00	1,100.00	3,617.02	

สุชาติ ศรีนวลเอียด

05 ตุลาคม 2566 10:14:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบข้าง	8.500	ม.	101.12	859.52	50.00	425.00	1,284.52	
	- ครอบชนผนัง	40.000	ม.	83.81	3,352.40	50.00	2,000.00	5,352.40	
	- ตะปูเกลียว	3,560.000	ตัว	3.00	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00	
	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มิล ชนิดธรรมดา	1,430.000	ตร.ม.	204.58	292,549.40	75.00	107,250.00	399,799.40	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มิล ชนิดทนความชื้น								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มิล ชนิดทนความชื้น	85.000	ตร.ม.	230.00	19,550.00	75.00	6,375.00	25,925.00	
	- ฝ้ากระเบื้องจินตนาโนแผ่นเรียบ หนา 4	24.000	ตร.ม.	207.57	4,981.68	75.00	1,800.00	6,781.68	
	มม. คราวไล่ทะลุปลั๊ก								
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนาครึ่งแผ่น	1,140.000	ตร.ม.	372.29	424,410.60	94.00	107,160.00	531,570.60	
	- งานเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	800.000	ม.	109.97	87,976.00	46.00	36,800.00	124,776.00	
	งานตกแต่งผิวผนัง (ที่ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน)								

สุชาติ ศรีนวลเอียด

05 ตุลาคม 2566 10:14:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังภายในยิบซัมบอร์ด 9 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	350.000	ตร.ม.	261.65	91,577.50	130.00	45,500.00	137,077.50	
	- ผนังบุกระเบื้องผนังเซรามิค ขนาด 24 "x 24"	180.000	ตร.ม.	284.39	51,190.20	181.00	32,580.00	83,770.20	
	- บัวเชิงผนังทึบสี 4 นิ้ว ทน 8 มม. (สำเร็จรูป)	850.000	ม.	90.00	76,500.00	40.00	34,000.00	110,500.00	
	- ผนังโครงเหล็กกรุฉนวนใยหินคอมโพสิต	650.000	ตร.ม.	1,870.00	1,215,500.00	500.00	325,000.00	1,540,500.00	
	- ผนังกระเบื้องใยหิน ทน 6 มิลลิเมตร	9.870	ตร.ม.	3,500.00	34,545.00	0.00	0.00	34,545.00	
	กรอบฉนวนใยหินขนาด 1.20 มิลลิเมตร								
	งานฉาบฉวย								
	- ฉาบฉวยหน้า 3 มิล	6.000	ชุด	13,480.00	80,880.00	1,500.00	9,000.00	89,880.00	
	ฉลุลายทาสีกันสนิมพื้นสีขาว แบบขยาย 4 (3.37 ตร.ม./ชุด)								
	- ฉาบฉวยหน้า 3 มิล	6.000	ชุด	16,320.00	97,920.00	1,500.00	9,000.00	106,920.00	
	ฉลุลายทาสีกันสนิมพื้นสีขาว แบบขยาย 5 (4.08 ตร.ม./ชุด)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็กหนา 3 มิล	7.000	ชุด	7,366.00	51,562.00	1,500.00	10,500.00	62,062.00	
	ฉลุลายทาสีกันสนิมพ่นสีขาว แบบขยาย 6 (1.83 ตร.ม./ชุด)								
	- กรอบเหล็กกล่อง 2"x2"	174.600	กก.	32.65	5,700.69	12.00	2,095.20	7,795.89	
	- เหล็ก HB เอชบีเอ็ม S5400 175x175x7.5x11 มม. 6 ม. 241.2กก.	10,854.000	กก.	35.30	383,146.20	12.00	130,248.00	513,394.20	
	- J Bolts เจโบลท์ M16 16x400 mm.	96.000	อัน	99.00	9,504.00	0.00	0.00	9,504.00	
	- แผ่นเพลท 0.20x0.20 หนา 5 มิล	16.000	แผ่น	129.00	2,064.00	0.00	0.00	2,064.00	
	- เหล็ก HB เอชบีเอ็ม S5400 175x175x7.5x11 มม. 6 ม. 241.2กก. ซีโซด้านหน้า	1,929.600	กก.	35.30	68,114.88	12.00	23,155.20	91,270.08	
	- วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล กว้าง 22.3 ซม. ขนาด 22.3x300x1.2 ซม.	3.000	แผ่น	526.00	1,578.00	45.00	135.00	1,713.00	
	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบภายใน	1,200.000	ตร.ม.	80.93	97,116.00	87.00	104,400.00	201,516.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนเรียบภายนอก งานตกแต่งผิวพื้น	1,450.000	ตร.ม.	80.93	117,348.50	95.00	137,750.00	255,098.50	
	- C-1 ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 24 "x 24"	1,430.000	ตร.ม.	323.81	463,048.30	174.00	248,820.00	711,868.30	
	- C-2 ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12 "x 12"	85.000	ตร.ม.	298.08	25,336.80	158.00	13,430.00	38,766.80	
	- C-3 คอนกรีตขัดหยาบ	164.000	ตร.ม.	111.01	18,205.64	64.00	10,496.00	28,701.64	
	งานประตู่ - หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- D1 ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ	2.000	ชุด	121,000.00	242,000.00	0.00	0.00	242,000.00	
	- D2 ประตูบานเปิดคู่	8.000	ชุด	16,000.00	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	
	- D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว	13.000	ชุด	8,000.00	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	
	- D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว	3.000	ชุด	6,500.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
	- D5 ประตูบานเปิดเดี่ยว	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
	- D6 ประตูบานเปิดเดี่ยว	2.000	ชุด	8,500.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D7 ประตูปานเปิดคู่	1.000	ชุด	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	- D8 ประตูปานเลื่อน	1.000	ชุด	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
	- D9 ประตูปานเปิดเดี่ยว	4.000	ชุด	6,500.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
	- D10 ประตูปานเปิดเดี่ยว	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
	- D11 ประตูปานเปิดเดี่ยว	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	- W1 หน้าต่างบานติดตาย ขนาด 1.55x1.60 ม.	8.000	ชุด	5,632.00	45,056.00	0.00	0.00	45,056.00	
	- W2 หน้าต่างบานเปิด ขนาด 1.55x1.25 ม.	19.000	ชุด	5,040.00	95,760.00	0.00	0.00	95,760.00	
	- W3 หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 1.60x1.25 ม.	15.000	ชุด	5,040.00	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00	
	- W4 หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 1.20x1.25 ม.	3.000	ชุด	4,320.00	12,960.00	0.00	0.00	12,960.00	
	- W5 หน้าต่างบานเปิด ขนาด 3.30x1.25 ม.	4.000	ชุด	19,000.00	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	
	- W6 หน้าต่างบานเปิด ขนาด 3.95x1.25 ม.	1.000	ชุด	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
	- W7 หน้าต่างบานติดตาย ขนาด 1.40x1.00 ม.	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- W8 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.70x0.60 ม.	4.000	ชุด	2,800.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	

สุชาติ ศรีนวลเอียด

05 ตุลาคม 2566 10:14:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- DW1 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50x1.05 ม.	4.000	ชุด	3,600.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
	- DW2 ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 1.00x1.05 ม.	1.000	ชุด	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00	6,125.00	
	งานตกแต่งวัสดุผิวบันได								
	- งานผิวขั้นบันไดปูด้วยแผ่นวัสดุ	100.000	ม.	280.00	28,000.00	158.00	15,800.00	43,800.00	
	- งานฉาบปูนบันไดกันสั่น	100.000	ม.	200.00	20,000.00	42.00	4,200.00	24,200.00	
	- งานลูกกรงและราวบันไดสแตนเลส	23.600	ม.	430.00	10,148.00	0.00	0.00	10,148.00	
	- ราวกันตกสแตนเลสทางลาด	12.000	ม.	3,500.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมนั่งราบ ชนิดชักโครก	15.000	ชุด	2,803.74	42,056.10	450.00	6,750.00	48,806.10	
	- 'ส้วมโถวาง 2 ทาง สำหรับสุขภัณฑ์	15.000	ชุด	349.00	5,235.00	35.00	525.00	5,760.00	
	- สายฉีดชำระ	15.000	ชุด	420.00	6,300.00	35.00	525.00	6,825.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์	13.000	ชุด	747.66	9,719.58	450.00	5,850.00	15,569.58	
	- กระเบื้อง	6.000	ชุด	1,590.00	9,540.00	70.00	420.00	9,960.00	

สุชาติ ศรีนวลเอียด

05 ตุลาคม 2566 10:14:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กลองพิษู มวนใหญ่	17.000	ชุด	119.00	2,023.00	70.00	1,190.00	3,213.00	
	- ก้อนน้ำ	6.000	ชุด	112.15	672.90	25.00	150.00	822.90	
	- ตะแกรงดักกิลิน+ผา	6.000	ชุด	360.00	2,160.00	75.00	450.00	2,610.00	
	- สายน้ำดี 16"	28.000	ชุด	119.00	3,332.00	35.00	980.00	4,312.00	
	- ท่อน้ำทิ้งกระปุก	14.000	ชุด	399.00	5,586.00	0.00	0.00	5,586.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบตัวล็อก	14.000	ชุด	359.00	5,026.00	0.00	0.00	5,026.00	
	- ก้อนน้ำอ่างล้างหน้า	14.000	ชุด	155.00	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	
	- สติอปาล์ทางเดียว สำหรับอ่างล้างหน้า	14.000	ชุด	239.00	3,346.00	35.00	490.00	3,836.00	
	- ผนังกันห้องสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์	13.000	ชุด	11,000.00	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00	
	- โถปัสสาวะชาย แบบแขวนผนัง	6.000	ชุด	1,700.93	10,205.58	450.00	2,700.00	12,905.58	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	6.000	ชุด	1,050.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	
	- ท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะชายสแตนเลสแบบกระปุก	6.000	ชุด	990.00	5,940.00	0.00	0.00	5,940.00	
	มีถาวร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แฉกไม้ไผ่สวระขาย	4.000	ชุด	2,500.00	10,000.00	170.00	680.00	10,880.00	
	- รางน้ำพรางน้ำพร้อมขาตั้ง	1.000	ชุด	4,200.00	4,200.00	450.00	450.00	4,650.00	
	- ราวพรางตัวรูปตัวแอล0.32MM.สแตนเลส	1.000	ชุด	3,400.00	3,400.00	105.00	105.00	3,505.00	
	- ราวกันตรง OD32x80cm. สแตนเลส	2.000	ชุด	3,400.00	6,800.00	105.00	210.00	7,010.00	
	- ราวพุง 70x70 OD32(T) สแตนเลส	2.000	ชุด	3,400.00	6,800.00	105.00	210.00	7,010.00	
	- ผักบัวสายอ่อน	1.000	ชุด	399.00	399.00	70.00	70.00	469.00	
	- พู่กันสบู	1.000	ชุด	280.37	280.37	120.00	120.00	400.37	
	- ราวแขวนผ้า	1.000	ชุด	459.00	459.00	70.00	70.00	529.00	
	- วาล์ว เปิด-ปิด ผักบัว	1.000	ชุด	299.00	299.00	70.00	70.00	369.00	
	- เคาน์เตอร์	10.600	ม.	759.10	8,046.46	0.00	0.00	8,046.46	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก ภายใน	1,200.000	ตร.ม.	65.23	78,276.00	30.00	36,000.00	114,276.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก ภายนอก	1,450.000	ตร.ม.	65.21	94,554.50	34.00	49,300.00	143,854.50	

สุชาติ ศรีนวลเอียด

05 ตุลาคม 2566 10:14:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ทาสีน้ำพลาสติก ฝ้าเพดาน	1,540.000	ตร.ม.	65.23	100,454.20	30.00	46,200.00	146,654.20	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กแฉงโจว	448.000	ตร.ม.	68.98	30,903.04	35.00	15,680.00	46,583.04	
	งานเปิดเตลิด								
	- ตราสีลูกกลิ้งงานทำด้วยสแตนเลสขนาด สูง 1.50 ม.	1.000	เหมาะจ่าย	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
	- ป้ายชื่ออาคารสำนักงานฯ	1.000	เหมาะจ่าย	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	ตัวอักษรทำด้วยสแตนเลสสูง 0.30 ม.								
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	455,234.40	6,085,075.06	9,919.00	1,646,594.40	7,731,669.46	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบท่อประปาและระบบกรองน้ำ								
	- ท่อ PVC 1 นิ้ว	40.000	ม.	27.80	1,112.00	30.00	1,200.00	2,312.00	
	- ท่อ PVC 3/4 นิ้ว	80.000	ม.	21.03	1,682.40	30.00	2,400.00	4,082.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC 1/2 นิ้ว	120.000	ม.	16.82	2,018.40	30.00	3,600.00	5,618.40	
	- ประตูน้ำ (Gate Vaule) ขนาด 1 นิ้ว	2.000	ชุด	384.00	768.00	200.00	400.00	1,168.00	
	- ประตูน้ำ (Gate Vaule) ขนาด 3/4 นิ้ว	2.000	ชุด	268.00	536.00	150.00	300.00	836.00	
	- ถึงกับน้ำบนดินไฟฟ้าเบอร์กลาส ขนาด 2 ลบ.ม.	4.000	ถึง	6,975.00	27,900.00	800.00	3,200.00	31,100.00	
	- ข้อต่อและข้องอต่างๆ	1.000	L.S	2,406.40	2,406.40	2,160.00	2,160.00	4,566.40	
	- อุปกรณ์ยึดแขวน และรองรับท่อ	1.000	L.S	1,443.84	1,443.84	2,160.00	2,160.00	3,603.84	
	- ทดสอบ ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	L.S	481.28	481.28	2,160.00	2,160.00	2,641.28	
	- เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาด 250 W	2.000	ชุด	7,280.00	14,560.00	600.00	1,200.00	15,760.00	
	งานระบบท่อน้ำโสโครกและท่อน้ำทิ้ง								
	- ท่อระบายน้ำ ขนาด 6 นิ้ว	55.000	ม.	296.96	16,332.80	200.00	11,000.00	27,332.80	
	- ท่อระบายน้ำ ขนาด 4 นิ้ว	150.000	ม.	121.96	18,294.00	100.00	15,000.00	33,294.00	
	- ท่อระบายน้ำ ขนาด 2 นิ้ว	110.000	ม.	67.76	7,453.60	40.00	4,400.00	11,853.60	
	- 'FCO. ขนาด 6"	3.000	ชุด	530.00	1,590.00	600.00	1,800.00	3,390.00	

สุชาติ ศรีนวลเอียด

05 ตุลาคม 2566 10:14:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ช่องระบายน้ำฝนรูปกลม (RD.) ขนาด 4"	4.000	ชุด	345.00	1,380.00	400.00	1,600.00	2,980.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,000 ลิตร	1.000	ชุด	4,390.00	4,390.00	1,500.00	1,500.00	5,890.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ 8,000 ลิตร ชนิดเติมอากาศ	2.000	ชุด	132,056.00	264,112.00	7,650.00	15,300.00	279,412.00	
	- ถังตกไขมันใต้ดิน Dos GT-08 40 ลิตร	2.000	ชุด	2,690.00	5,380.00	300.00	600.00	5,980.00	
	- บ่อซึม	3.000	ชุด	1,500.00	4,500.00	450.00	1,350.00	5,850.00	
	- ขอดท่อและช่องต่างๆ	1.000	L.S	16,832.16	16,832.16	9,120.00	9,120.00	25,952.16	
	- อุปกรณ์ยึดแฉก และรองรับท่อ	1.000	L.S	12,624.12	12,624.12	9,120.00	9,120.00	21,744.12	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์	1.000	L.S	4,208.04	4,208.04	9,120.00	9,120.00	13,328.04	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.80x0.80 ม. พร้อมฝา	10.000	ชุด	6,815.00	68,150.00	2,044.50	20,445.00	88,595.00	
	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้(FCP)แยกโซน	1.000	ตู้	48,000.00	48,000.00	4,800.00	4,800.00	52,800.00	
	- กระดิ่งเตือนเพลิงไหม้ 6"	6.000	ชุด	555.00	3,330.00	150.00	900.00	4,230.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)	32.000	จุด	2,530.00	80,960.00	150.00	4,800.00	85,760.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (HEAT DETECTOR)	4.000	จุด	1,450.00	5,800.00	150.00	600.00	6,400.00	
	- FRC 1x2.5 Sq.mm.	246.000	ม.	8.55	2,103.30	12.00	2,952.00	5,055.30	
	- IEC01 1x1.5 Sq.mm.	300.000	ม.	5.78	1,734.00	5.00	1,500.00	3,234.00	
	- EMT. DIA. 1/2"	300.000	ม.	53.00	15,900.00	22.00	6,600.00	22,500.00	
	- ค่าอุปกรณ์ต่างๆ	1.000	เหมากรวม	1,973.73	1,973.73	0.00	0.00	1,973.73	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	256,357.23	637,956.07	54,253.50	141,287.00	779,243.07	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	แนวไฟฟ้าภายใน								
	- ตู้ MDB พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	42,500.00	42,500.00	1,200.00	1,200.00	43,700.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- LP-1,2 / Load Center 18 Socket up to 100A MCCB 3P 25AT/100AF 15kA	2.000	ชุด	9,454.00	18,908.00	1,200.00	2,400.00	21,308.00	
	- CP-1,2 / Load Center 18 Socket up to 100A MCCB 3P 80 AT/100AF 15kA	2.000	ชุด	6,625.00	13,250.00	1,200.00	2,400.00	15,650.00	
	- สาย 1 IEC 01- 150 sq.mm	200.000	ม.	588.00	117,600.00	70.00	14,000.00	131,600.00	
	- สาย IEC 01- 50 sq.mm	100.000	ม.	171.90	17,190.00	40.00	4,000.00	21,190.00	
	- WIRE WAY 2"x6"	50.000	ม.	164.58	8,229.00	40.00	2,000.00	10,229.00	
	- ค่าอุปกรณ์ต่างๆ	1.000	เหมารวม	14,301.90	14,301.90	0.00	0.00	14,301.90	
	แสงสว่างและเตาไฟฟ้า								
	- เตาไฟฟ้า 1000W 100V 10A	65.000	ชุด	170.00	11,050.00	100.00	6,500.00	17,550.00	
	- เตาไฟฟ้า 1000W 100V 10A	10.000	ชุด	245.00	2,450.00	90.00	900.00	3,350.00	
	- หน้ากาก 1 ช่องพร้อมสวิตช์ทางเดียว 1 ตัว	28.000	ชุด	95.00	2,660.00	90.00	2,520.00	5,180.00	
	- หน้ากาก 2 ช่องพร้อมสวิตช์ทางเดียว 2 ตัว	4.000	ชุด	125.00	500.00	90.00	360.00	860.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังกก 3 ช่องพร้อมสวิตซ์ทางเดียว 3 ตัว	1.000	ชุด	155.00	155.00	90.00	90.00	245.00	
	- โคมไฟดาวไลท์ชนิดฝังฝ้า พร้อมหลอด LED	222.000	จุด	240.00	53,280.00	115.00	25,530.00	78,810.00	
	- หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ LED 2x18 w.	5.000	จุด	1,066.00	5,330.00	135.00	675.00	6,005.00	
	- ไฟฉุกเฉิน 6v 2x9 W ระยะเวลาลำโพงาน 2-3 ชั่วโมง	15.000	ชุด	1,700.00	25,500.00	150.00	2,250.00	27,750.00	
	- ป้ายไฟบอกทางออก	2.000	ชุด	1,050.00	2,100.00	150.00	300.00	2,400.00	
	- สายไฟ IEC01. # 2.5 SQ.MM	2,650.000	ม.	8.55	22,657.50	7.00	18,550.00	41,207.50	
	- สายไฟ IEC01. # 1.5 SQ.MM	3,780.000	ม.	5.78	21,848.40	5.00	18,900.00	40,748.40	
	- ท่อ พีวีซี เหลือง DIA. 1/2"	5,600.000	ม.	18.75	105,000.00	20.00	112,000.00	217,000.00	
	- ค่าอุปกรณ์ต่างๆ	1.000	เหมากรวม	25,253.09	25,253.09	0.00	0.00	25,253.09	
	งานระบบแลนมคอมพิวเตอร์								
	- UPT CAT 6 CABLE (INDOOR TYPE)	2,150.000	ม.	14.72	31,648.00	6.00	12,900.00	44,548.00	
	- LAN SWITCH 48 PORT 10/100/1000	1.000	ชุด	19,190.00	19,190.00	200.00	200.00	19,390.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- LAN SWITCH 16 PORT 10/100/1000	1.000	ชุด	5,650.00	5,650.00	200.00	200.00	5,850.00	
	- OUTLET CAT 6 RJ-45 + FACE PLATE 1 PORT	50.000	ชุด	130.00	6,500.00	110.00	5,500.00	12,000.00	
	- CAT 6 RJ45 PLUG (ตัวผู้)+CAT 6 Locking Plug BOOT	50.000	ชุด	15.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- EMT.DIA. 1/2"	500.000	ม.	53.00	26,500.00	22.00	11,000.00	37,500.00	
	- WIRE WAY 2"x3"	200.000	ม.	164.58	32,916.00	40.00	8,000.00	40,916.00	
	- WIRE WAY 2"x4"	120.000	ม.	164.58	19,749.60	40.00	4,800.00	24,549.60	
	- ค่าอุปกรณ์ต่างๆ	1.000	เหมากรวม	14,290.36	14,290.36	0.00	0.00	14,290.36	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	143,609.79	666,956.85	5,410.00	257,175.00	924,131.85	
	อื่นๆ								
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x2.40 ม.หนา 1.2 มม.	1.000	แผ่น	1,047.00	1,047.00	0.00	0.00	1,047.00	
	- ห่อเหล็กเคลือบสังกะสี 2"	1.000	ห่อ	626.17	626.17	0.00	0.00	626.17	
	- ห่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	10.360	กก.	29.95	310.28	10.00	103.60	413.88	
	- คอนกรีต 1:2:4	.040	ลบ.ม.	2,242.99	89.71	426.00	17.04	106.76	
	- สังกะสนิม	6.700	ตร.ม.	66.22	443.67	35.00	234.50	678.17	
	- สติ๊กเกอร์ตัวอักษร	1.000	ชุด	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	4,512.33	3,016.83	471.00	355.14	3,371.98	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								14,587,732.31	